

**PRIMEIRO TERMO ADITIVO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FUC Nº 333/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO – PROTOCOLO SUP: 01-219787/2024
PREGÃO ELETRÔNICO FUC Nº. 003/2025 - ALC/AMNT**

TERMO ADITIVO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, CELEBRADA ENTRE A URBS – URBANIZAÇÃO DE CURITIBA S.A. NA QUALIDADE DE ADMINISTRADORA DO FUC - FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA E SERRALHERIA LIMA LTDA., NA FORMA ABAIXO.

A **URBS - Urbanização de Curitiba S.A.**, sociedade de economia mista municipal, com sede nesta Capital, na Av. Presidente Affonso Camargo Nº. 330, Estação Rodoferroviária, Bloco Central, na qualidade de administradora do **FUC - FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA**, fundo público de natureza contábil, inscrito no CNPJ/MF sob o Nº. 14.682.109/0001-60, neste ato representada por seu Presidente, Sr. **OGENY PEDRO MAIA NETO**, por seu Diretor de Urbanização, Sr. **ALDEMAR VENANCIO MARTINS NETO** e por seu Diretor Administrativo e Financeiro, Sr. **PEDRO HENRIQUE SCHERNER ROMANEL**, ora em diante denominada simplesmente ÓRGÃO GERENCIADOR, e, de outro lado, a empresa **SERRALHERIA LIMA LTDA.**, inscrita no CNPJ sob Nº. 14.010.810/0001-33, com sede na cidade de Piraquara/Paraná, na Rua Richard Lickfeld Nº. 263, Bairro Guarituba, CEP 83.312-096, e-mail serralherialimaltda@gmail.com, telefone (41) 98498-2242, neste ato representada por seu Representante Legal, Sr. **VANDERSON PINHEIRO DE LIMA**, inscrito no CPF/MF Nº. 028.151.429-10, que também subscreve, aqui simplesmente denominada PARTICULAR, resolvem firmar o presente Termo Aditivo, com fundamento no art. 84 da Lei federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, mediante as condições a seguir

DO OBJETO

Cláusula Primeira - Constitui objeto do presente aditivo, a prorrogação da vigência da Ata de Registro de Preços FUC n.º 333/2025 por **1 (um) ano**, a partir do primeiro dia útil seguinte à publicação no PNCP – Portal Nacional de Contratações Públicas, conforme tabela abaixo discriminada:

ITEM	LOTE 01 - Descrição	UNID.	QTDE. REGISTRADA	QTDE. RESTANTE	R\$ UNITÁRIO	R\$ TOTAL
01	Prestação de serviço de confecção e instalação de lingueta de estação tubo de Curitiba, tamanho 1330mm x 900mm, estrutura de viga "U" 3"x1.1/2" segunda alma, padrão americano, piso metálico em chapa de aço #1/8 com até aproximadamente 1200mm², conforme modelo e padrão estação tubo linha biarticulado (LB) e linha direta (LD). Acabamento com piso ripadão (padrão), preto ônix, sem reforço, #3,5mm e lençol industrial preto ônix 70, liso, com 1400 x 333.33 x 4,8mm, arrematado com perfil de alumínio largo (conforme EB - ATT/UMT 002/14). Fixação do perfil com parafusos de aço carbono, autoperfurante, cabeça redonda, zincado, torx T30, 6 x 25mm. Pintura conforme EB - ATT/UMT 003/14. Código SGP: 04.15.08.43060-3	UN	30	17	2.156,05	36.652,85

03	<p>Prestação de serviço de confecção e instalação de lingueta em estação tubo linha verde (LV), tamanho 1350 x 710mm estrutura de tubo retangular metalon de 3" x 1. 1/2" x 1/8", reforço na base de apoio com tubo quadrado metalon de 1. 1/2" x 1.1/2" x 1/8" x 1000mm de comprimento, piso metálico em chapa de aço # 1/8 com até aproximadamente 1000mm², conforme modelo e padrão estação tubo linha verde (LV). Acabamento com piso ripadão padrão, preto ônix, sem reforço, #3,5mm e lençol industrial preto ônix 70, liso, com 1400 x 333.33 x 4,8mm, arrematado com perfil de alumínio largo (conforme EB - ATT/UMT 002/14). Fixação do perfil com parafusos de aço carbono, auto-perfurante, cabeça redonda, zincado, torx T30, 6 x 25mm. Pintura conforme EB - ATT/UMT 003/14.</p> <p>Código SGP: 04.15.08.43065 – 1</p>	UN	2	2	2.362,01	4.724,02
04	<p>Prestação de serviço de recuperação de lingueta em estação tubo de Curitiba com reaproveitamento da estrutura e substituição do piso metálico em chapa de aço #1/8 com até aproximadamente 1600mm², conforme modelo e padrão de terminal e estação tubo. Acabamento com piso ripadão (padrão), preto ônix, sem reforço, #3,5mm e lençol industrial preto ônix 70, liso, com 1400 x 333.33 x 4,8mm, arrematado com perfil de alumínio largo (conforme EB - ATT/UMT 002/14). Fixação do perfil com parafusos de aço carbono, auto-perfurante, cabeça redonda, zincado, torx T30, 6 x 25mm. Pintura conforme EB - ATT/UMT 003/14.</p> <p>Código SGP: 04.15.08.43066 – 5</p>	UN	2	2	1.918,81	3.837,62
05	<p>Prestação de serviço de recuperação de lingueta em estação tubo de Curitiba, com reaproveitamento do piso metálico e substituição parcial de até aproximadamente 30% da estrutura (corpo da lingueta) danificadas e ou deterioradas. Acabamento com piso ripadão (padrão), preto ônix, sem reforço, #3,5mm e lençol industrial preto ônix 70, liso, com 1400 x 333.33 x 4,8mm, arrematado com perfil de alumínio</p>	UN	8	3	1.940,99	5.822,97

	largo (conforme EB - ATT/UMT 002/14). Fixação do perfil com parafusos de aço carbono, auto perfurante, cabeça redonda, zincado, torx T30, 6 x 25mm. Pintura conforme EB - ATT/UMT 003/14. Código SGP: 04.15.08.43067 – 9					
06	Prestação de serviço de recuperação da estrutura da plataforma embarque/desembarque de estação tubo de Curitiba, com substituição parcial de partes danificadas e ou deterioradas, sendo o material de tubo quadrado 80 x 80 x 3mm com até aproximadamente 2000mm de comprimento conforme modelo e padrão. Fixação das partes (com solda). Pintura conforme EB - ATT/UMT 003/14. Código SGP: 04.15.08.43068 – 0	UN	14	5	1.883,84	9.419,20
07	Prestação de serviço de recuperação da estrutura da plataforma de estação tubo de Curitiba, com substituição parcial de partes danificadas e ou deterioradas, sendo o material de viga "U" 3" x 1.1/2" segunda alma, padrão americano com até aproximadamente 2000mm de comprimento e tubo quadrado metalon de 50 x 50 x 2mm com até aproximadamente 2000mm conforme modelo e padrão. Fixação das partes (com solda). Pintura conforme EB - ATT/UMT 003/14. Código SGP: 04.15.08.43071 – 0	UN	20	18	1.810,75	32.593,50
08	Prestação de serviço de fixação de lingueta em estação tubo de Curitiba com colocação de reforço (do perfil frontal até o chassi), com tubo quadrado metalon de 50 x 50 x 2 mm, com até aproximadamente 2000mm de comprimento. Conforme modelo e padrão. Pintura conforme EB - ATT/UMT 003/14. Código SGP: 04.15.08.43072 – 6	UN	2	1	1.247,26	1.247,26
09	Prestação de serviço de fixação de lingueta em estação tubo de Curitiba com substituição parcial do arco (desde o chassi da estação até 150mm acima do nível do piso), em tubo de aço redondo, 76 x 3mm com até aproximadamente 2500mm de comprimento, calandrado conforme modelo e padrão da estação tubo, com retirada e colocação de chapas de	UN	10	8	2.057,36	16.458,88

	inox. Obs.: nas situações que o arco passar abaixo do chassi, implantar alongamento do chassi com chapa de aço 200 x 150mm x 1/4" para fixação do arco. Pintura conforme EB - ATT/UMT 003/14. Código SGP: 04.15.08.43073 – 0					
10	Prestação de serviço de fixação de lingueta (com solda) em estação tubo de Curitiba. Pintura das partes soldadas conforme EB - ATT/UMT 003/14. Código SGP: 04.15.08.43074 – 3	UN	20	8	1.178,23	9.425,84
11	Prestação de serviço de nivelamento e fixação de lingueta (com solda) em estação tubo de Curitiba. Pintura das partes soldadas conforme EB - ATT/UMT 003/14. Código SGP: 04.15.08.43075 – 7	UN	25	20	1.239,95	24.799,00
12	Prestação de serviço de substituição parcial do arco de estação tubo de Curitiba, com tubo redondo de aço 76 x 3mm e barra chata de aço 1.1/2 x 5/16, com seção entre 1250mm e aproximadamente 3000mm de comprimento. Alinhamento para fixação do conjunto (com solda) conforme modelo e padrão existente. Pintura conforme EB - ATT/UMT 003/14. Código SGP: 04.15.08.43076 – 0	UN	7	2	2.929,03	5.858,06
13	Prestação de serviço de substituição parcial do arco de estação tubo de Curitiba, com tubo redondo de aço 76 x 3mm e barra chata de aço 1.1/2 x 5/16, com seção até aproximadamente 1250mm de comprimento. Alinhamento para fixação do conjunto (com solda) conforme modelo e padrão existente. Pintura conforme EB - ATT/UMT 003/14. Código SGP: 04.15.08.43077 – 4	UN	2	2	2.117,91	4.235,82
14	Prestação de serviço de confecção e instalação de lingueta de estação tubo de Curitiba, tamanho 1340 x 900mm, estrutura de tubo quadrado de aço 80 x 80 x 3mm, piso metálico em chapa de aço #1/8 com até aproximadamente 1300mm². Conforme modelo e padrão estação tubo linha biarticulado (LB). Acabamento com piso ripadão (padrão), preto ônix, sem reforço, #3,5mm e lençol industrial preto ônix 70, liso, com 1400 x 333.33 x 4,8mm, arrematado com perfil de alumínio largo (conforme EB -	UN	6	5	2.190,41	10.952,05

	ATT/UMT 002/14). Fixação do perfil com parafusos de aço carbono, autoperfurante, cabeça redonda, zincado, torx T30, 6 x 25mm. Pintura conforme EB - ATT/UMT 003/14. Código SGP: 04.15.08.43058-7					
--	--	--	--	--	--	--

ITEM	LOTE 02 - Descrição	UNID.	QTDE. REGISTRADA	QTDE. RESTANTE	R\$ UNITÁRIO	R\$ TOTAL
15	Prestação de serviço de recuperação de corrimão, diâmetro 40mm (rampa de acesso) de estação tubo de Curitiba, com substituição de partes danificadas e ou deterioradas que compõem o corrimão, conforme padrão existente. Fixação das partes (com solda). Pintura conforme EB - ATT/UMT 003/14. Código SGP: 04.15.08.43078 - 8	ML	25	18,5	796,00	14.726,00
16	Prestação de serviço de confecção e instalação de corrimão, diâmetro 40mm (rampa de acesso) de estação tubo de Curitiba, conforme padrão estação tubo. Fixação das partes (com solda). Pintura conforme EB - ATT/UMT 003/14. Código SGP: 04.15.08.43079 - 1	ML	25	16	1.165,00	18.640,00

ITEM	LOTE 03 - Descrição	UNID.	QTDE. REGISTRADA	QTDE. RESTANTE	R\$ UNITÁRIO	R\$ TOTAL
17	Prestação de serviço de confecção e instalação em estação tubo de Curitiba de escada grande em chapa de aço #1/8 com até aproximadamente 1900mm de comprimento, dobrada conforme modelo e dimensões especificadas em projeto. Estrutura (corpo da escada) em viga "U" 3" x 1.1/2" segunda alma, padrão americano. Acabamento dos degraus revestidos com piso ripadão (padrão), preto ônix, sem reforço, #3,5mm, arrematado com perfil de alumínio estreito (conforme EB - ARA/UMT 001/04). Fixação do perfil com rebite de alumínio 4,8 x 25mm (distância entre furos de 200mm). Fixação do corrimão com parafusos allen 8mm, cabeça cilíndrica com sextavado interno. Pintura conforme EB - ATT/UMT 003/14. Código SGP: 04.15.08.43084 - 9	UN	15	8	3.000,61	24.004,88

18	<p>Prestação de serviço de confecção e instalação em estação tubo de Curitiba de escada pequena em chapa de aço #1/8 com até aproximadamente 1140mm de comprimento, dobrada conforme modelo e dimensões especificadas em projeto. Estrutura (corpo da escada) em viga"U" 3" x 1.1/2" segunda alma, padrão americano. Acabamento dos degraus revestidos com piso ripadão (padrão), preto ônix, sem reforço, #3,5mm, arrematado com perfil de alumínio estreito (conforme EB - ARA/UMT 001/04). Fixação do perfil com rebite de alumínio 4,8 x 25mm (distância entre furos de 200mm). Fixação do corrimão com parafusos allen 8mm, cabeça cilíndrica com sextavado interno. Pintura conforme EB - ATT/UMT 003/14. Código SGP: 04.15.08.43086 - 6</p>	UN	2	2	2.056,10	4.112,20
19	<p>Prestação de serviço de recuperação do arco inferior frontal de estação tubo, com substituição de tubo redondo de aço 76 x 3mm de espessura com até aproximadamente 2200mm de comprimento, calandrado conforme padrão existente. Substituição da meia-lua metálica frontal inferior com chapa de aço #1/8 x 300mm e tubo quadrado metalon de 50 x 50 x 2mm com até aproximadamente 2000mm de comprimento. Acabamento da meia-lua, revestidos com piso ripadão (padrão), preto ônix, sem reforço, #3,5mm, com até aproximadamente 500mm², arrematado com perfil de alumínio largo (conforme EB - ATT/UMT 002/14) com até aproximadamente 2000mm de comprimento. Fixação do perfil com parafuso auto atarrachante, fenda simples, cabeça chata, zincado branco e diâmetro de 4,8 x 38mm (distância entre furos de 200mm). Pintura conforme EB - ATT/UMT 003/14. Código SGP: 04.15.08.43087 - 0</p>	UN	6	6	3.064,21	18.385,26
20	<p>Prestação de serviço de substituição de meia-lua metálica frontal, inferior, com chapa de aço #1/8 x 300mm e tubo quadrado metalon de 50 x 50 x 2mm com até aproximadamente 2000mm de comprimento conforme padrão existente. Acabamento com piso</p>	UN	4	4	2.103,65	8.414,60

	ripadão (padrão), preto ônix, sem reforço, #3,5mm, com até aproximadamente 500mm ² , arrematado com perfil de alumínio largo (conforme EB - ATT/UMT 002/14) com até aproximadamente 2000mm de comprimento. Fixação do perfil com parafuso auto atarrachante, fenda simples, cabeça chata, zincado branco e diâmetro de 4,8 x 38mm (distância entre furos de 200mm). Pintura conforme EB - ATT/UMT 003/14. Código SGP: 04.15.08.43088 – 3					
21	Prestação de serviço de confecção e instalação em estação tubo de Curitiba de corrimão para escada grande, com tubo redondo de aço 76 x 3mm com até aproximadamente 1200mm de comprimento por 1350mm de altura, conforme modelo e dimensões especificadas em projeto, base para fixação no piso com chapa de aço diâmetro de 150mm por #1/4, fixada com parafusos allen inox 8mm cabeça cilíndrica com sextavado interno. Pintura conforme EB - ATT/UMT 003/14. Código SGP: 04.15.08.43090 – 0	UN	10	10	1.549,19	15.491,90
22	Prestação de serviço de confecção e instalação de corrimão intermediário da plataforma de embarque/desembarque de estação tubo de Curitiba, com tubo redondo de aço 76 x 3mm com até aproximadamente 1500mm de comprimento por 800mm de altura, base para fixação na plataforma com chapa de aço, diâmetro de 150mm x 1/4" e/ou chapa de aço 130 x 120mm x 1/4", conforme modelo e dimensões especificadas em projeto. Fixação das duas extremidades na plataforma, com parafusos allen 8mm, cabeça cilíndrica com sextavado interno. Pintura conforme EB - ATT/UMT 003/14. Código SGP: 04.15.08.43091 – 3	UN	2	2	1.783,28	3.566,56
23	Prestação de serviço de confecção e instalação de corrimão da plataforma de embarque/desembarque de estação tubo de Curitiba, com tubo redondo de aço 76 x 3mm com até aproximadamente 3800mm de comprimento por 1000mm de altura, base para fixação de chapa	UN	8	7	1.545,23	10.816,61

	de aço, com diâmetro de 150mm x 1/4" e/ou chapa de aço 130 x 120mm x #1/4", conforme modelo e dimensões especificadas em projeto. Fixação das duas extremidades com parafuso allen 8mm, cabeça cilíndrica com sextavado interno. Pintura conforme EB - ATT/UMT 003/14. Código SGP: 04.15.08.43092 – 7					
24	Prestação de serviço de adaptação e instalação de corrimão existente em escada pequena, para reutilização em escada grande, com tubo redondo de aço 76 x 3mm com até aproximadamente 1350mm conforme modelo e dimensões especificadas em projeto, padrão estação tubo. Pintura conforme EB - ATT/UMT 003/14. Código SGP: 04.15.08.43093 – 0	UN	4	3	1.232,11	3.696,33
25	Prestação de serviço de confecção e instalação em estação tubo de Curitiba de corrimão para escada pequena, com tubo redondo de aço 76 x 3mm com até aproximadamente 1600mm de comprimento por 1350mm de altura, conforme modelo e dimensões especificadas em projeto, base para fixação no piso com chapa de aço diâmetro de 150mm por #1/4, fixada com parafusos allen inox 8mm cabeça cilíndrica com sextavado interno. Pintura conforme EB - ATT/UMT 003/14. Código SGP: 04.15.08.47326 – 1	UN	2	2	1.601,30	3.202,60
27	Prestação de serviço de confecção e instalação de anteparo "fura catraca" para estação tubo de Curitiba. Conforme projeto APO - 011/24. Código SGP: 03.02.08.81755-4	UN	10	1	2.235,73	2.235,73

DA PRORROGAÇÃO

Cláusula Segunda - O PARTICULAR renuncia ao direito de obter correção monetária durante o novo período de vigência da Ata de Registro de Preços.

DO QUANTITATIVO

Clausula Terceira. Fica(m) renovado(s) o(s) saldo(s) remanescente(s) do quantitativo originalmente registrado na Ata de Registro de Preços, nos termos da tabela constante da Cláusula Primeira deste Arquivo.

DA RATIFICAÇÃO

Cláusula Quarta. Ficam ratificadas as demais condições da Ata de Registro de Preços ora aditada.

E, por estarem justos e contratados, assinam digitalmente o presente Termo Aditivo.

Curitiba, 02 de junho de 2026.

SERRALHERIA LIMA LTDA.
Particular

URBS - URBANIZAÇÃO DE CURITIBA S.A.
Órgão Gerenciador

VANDERSON PINHEIRO DE LIMA
Representante Legal

OGENY PEDRO MAIA NETO
Presidente

ALDEMAR VENANCIO MARTINS NETO
Diretor de Urbanização

PEDRO HENRIQUE SCHERNER ROMANEL
Diretor Administrativo e Financeiro

**Agentes Fiscalizadores da
Ata de Registro de Preços**

Gestor da Ata de Registro de Preços
Rodrigo Baryczka de Mello
Matrícula: 85.500

Gestor Suplente da Ata de Registro de Preços
Walter Kutzke Junior
Matrícula: 85.523

Fiscal de Serviços
Marcelo Ekermann
Matrícula: 84.838